

ZADANIE

Stavba: Amfiteáter Ratka

Objekt:

Objednávateľ: Obec Ratka

Zhotoviteľ:

Miesto: KN-C 67 Ratka

Spracoval:

Dátum: 29.5.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	9,632	0,00	0,00
2	001	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbiny 1-4 nad 20-50m	m3	9,632	0,00	0,00
3	001	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbiny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	9,632	0,00	0,00
4	001	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,00	0,00

2 Zakladanie

5	011	274313611.S	Betón základových pásov a páteí ; prostý tr. C 16/20	m3	9,632	0,00	0,00
6	011	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505- vystuženie rohov 2x bet. oceľ priemeru 12 mm dĺžka 6 m	t	0,048	0,00	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	003	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,000	0,00	0,00
---	-----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

8	762	762081053.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 288 cm2	m	289,920	0,00	0,00
9	762	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemerej plochy do 120 cm2	m	58,400	0,00	0,00
10	605	605120007100.S	Hranoly- kleštiny 50x150, pásk 100x100	m3	0,517	0,00	0,00
11	762	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemerej plochy 120 - 224 cm2	m	86,400	0,00	0,00
12	605	605120007400.S	Hranoly - krokva 100x180, väznica 100x180, stĺpk 100x180	m3	1,716	0,00	0,00
13	762	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemerej plochy 288 - 450 cm2	m	72,480	0,00	0,00
14	605	605120008200.S	Hranoly - stĺpy 180x180, väznica 180x180, väznica 180x200	m3	2,695	0,00	0,00
15	762	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy	m2	41,000	0,00	0,00
16	611	611920007100.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 19 mm, smrek, I. trieda	m2	45,100	0,00	0,00
17	762	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	141,750	0,00	0,00
18	605	605110015700.S	Strešné laty 50x35	m3	0,312	0,00	0,00
19	762	762341252.S	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35°	m	49,200	0,00	0,00
20	605	605110000400.S	Dosky kontralaty 100x25	m3	0,197	0,00	0,00
21	762	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,437	0,00	0,00
22	762	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	23,700	0,00	0,00
23	605	605110000900.S	Fošne hrúbky 50x100 mm	m3	1,320	0,00	0,00
24	762	762595000.S	Zakrytie podláh - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	1,320	0,00	0,00
25	762	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,00	0,00

763 Konštrukcie - drevostavby

26	763	763710035	Montáž inštaláčného roštu pre stenu zo stĺpkovej konštrukcie v osovej vzdialenosti 33 cm	m2	30,010	0,00	0,00
27	605	605710000400	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, štvrdl. 60x80x13000 mm	m3	0,261	0,00	0,00
28	763	763714000	Montáž obvodovej steny zrubového profilu hr. do 28 mm so zárezmi, s opracovanými spojmi	m2	30,010	0,00	0,00
29	605	605460000200	Profily zrubové zo smrekú prierez 22x150 mm, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, 4x hobľované, frézované na P+D, dl. nadpájané, bez defektov, oprac. spoje- podľa výberu investora	m3	0,840	0,00	0,00
30	763	763721201	Montáž a dodávka dreveného schodiska priameho, s ramena do 1000 mm	ks	2,000	0,00	0,00
31	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,571	0,00	0,00

764 Konštrukcie klampiarske

32	764	764173101	Strešná krytina Škridlech, sklon strechy do 30°- podľa výberu investora	m2	41,000	0,00	0,00
33	764	764173201	Hrebenáč obly r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine , sklon strechy do 30°	m	5,300	0,00	0,00
34	764	764173431	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine , sklon strechy do 30°	m	10,600	0,00	0,00
35	764	764173801	Záveterná lišta r.š. 310 mm, k strešnej krytine , sklon strechy do 30°	m	15,400	0,00	0,00
36	764	764173710	Krytina - vetracia mriežka šírky 5 cm	m	10,600	0,00	0,00
37	764	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	8,000	0,00	0,00
38	764	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm	ks	6,000	0,00	0,00
39	764	764761332	Žlab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	10,600	0,00	0,00
40	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,00	0,00

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

41	765	785901122	Strešné fólia JUTA Jutadach 150, na plné debnenie	m2	41,000	0,00	0,00
----	-----	-----------	---------------------------------------------------	----	--------	------	------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

42	767	767995200-1	Výroba a montáž atypického výrobku - nosník stípa pre drevený stĺp 180x180 s oceľovou páskou pre ukotvenie k základovému pásu a páškám	ks	12,000	0,00	0,00
----	-----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

783 Nátery

43	783	783726200	Nátery lesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	300,000	0,00	0,00
44	783	783782404	Nátery lesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokáznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	250,000	0,00	0,00

Celkom bez DPH						0,00	
DPH 20 %						0,00	
Celkom s DPH						0,00	